

## Cuadro de precios nº 1

**Advertencia:** Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
<b>1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS</b>			
1.1	u Despeje y desbroce del terreno para una superficie de 100m2, incluso arranque de árboles y tocones con diámetro inferior a 30cm y retirada de escombros a vertedero o lugar de acopio.	52,61	CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
1.2	m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.	2,02	DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
1.3	pa Partida alzada desmonte de arboles. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.	110,66	CIENTO DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.4	m2 Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga.	1,59	UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.5	m2 Refino y nivelación de tierras, con medios mecánicos.	0,29	VEINTINUEVE CÉNTIMOS
1.6	m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.	1,08	UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS
1.7	m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	0,88	OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>2 CIMENTACIONES, HORMIGONES, Y ESTRUCTURAS</b>			
2.1	m2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con un espesor de 15cm reforzada con malla electrosoldada ME 15x15 a diámetro 4-4 B 500 S colocado sobre terreno limpio y compactado a mano extendido mediante reglado y acabado ruleteado.	17,66	DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.2	u Partiza alzada para la construcción de pérgolas de 9,00 x 4,00 m., de acuerdo a los planos de proyecto, con dos pilares a base de 2 UPN 140 en cajón soldado, estructura principal a base de IPN 160, y remate perimetral con UPN 160, incluso cimentación con 2 zapatas de 1,00 x 1,00 x 0.60 m., armado con mallazo, y riostra de 0.40 x 0.40 m. de sección. Se incluye el movimiento de tierras necesario y transporte a vertedero, incluso reposición de pavimentos que resulten dañados, dejando la zona en perfectas condiciones.	1.454,13	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
2.3	m2 Chapa perforada ondulada en cubrición de pérgolas, en acero galvanizado, modelo a definir por la D.F., totalmente colocado en las pérgolas.	25,96	VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>3 PAVIMENTOS</b>			
3.1	m2 Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores, realizado con hormigón HA 15 de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20mm, de 10cm de espesor, con mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S, extendido, nivelado y alisado, capa de color endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20m2), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6.	15,56	QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.2	m Bordillo de hormigón de 14x25x50 cm. sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5.	12,52	DOCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.3	m2 Reparación de pavimento de seguridad continuo en zona de juegos, realizado a base de caucho reciclado, con sustitución de las zonas más dañadas, y reparación mediante resinado del resto, totalmente terminado y listo para su uso.	7,44	SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.4	m2 Pavimento realizado con baldosa hidráulica bicapa de 20 x 20 x 3.50 cm. de una sola pastilla., , colocada sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.	17,48	DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.5	m2 Césped artificial, colocado en cuadrículas de 0.80 x 0.80 m.	17,30	DIECISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
<b>4 INSTALACIONES Y JARDINERIA</b>			
4.1	m Seto cupressus sempervirens de 0.75-1.0m de altura, servidos en maceta, incluso excavación de zanja con medios manuales, plantación, aporte de 0.06m3 de tierra, primer riego y transporte.	7,48	SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.2	m2 Macizo variado, compuesto por Pitosporum de 0.5m de altura, incluso excavación, plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.	10,53	DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.3	u Cipreses de 6,00 m. de altura, suministrado en container, incluso excavación de hoyo de 0.8x0.8m, con medios manuales, plantación, aporte de tierra vegetal, entubado y primer riego.	68,93	SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.4	u Washingtonia de 4,00 m de altura, suministrada en container, incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8m, plantación, fijación mediante vientos y anclaje al terreno, aporte de tierra vegetal, fijación mediante vientos y anclaje al terreno, primer riego y transporte.	97,01	NOVENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO
4.5	pa Partida alzada de la ampliación de la red de riego por goteo existente, prolongandola a las zonas de nuevas plantaciones.	86,23	OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
<b>5 OTROS</b>			
5.1	u Partida alzada para la realización de los trabajos en materia de seguridad y salud en obra, de acuerdo a la Normativa vigente.	1.038,34	MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
5.2	u Partida alzada para la realización de los trabajos en materia de gestión de residuos, de acuerdo a la Normativa vigente.	432,46	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
MUSEROS, JUNIO DE 2010 ARQUITECTO			
ENRIQUE GOMAR PARRA			